

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Psychiatrická nemocnica V.Zálužie, zateplenie pavilónov Pavilón 3B	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Veľké Zálužie
Objednávateľ		IČO	
Projektant	Ing. Danko Hlaváčová	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Technostav	21.05.2009	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	20	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	1,00%	1 188
2		Montáž	34 359	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		0
3	PSV	Dodávky	41 113	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		0
4		Montáž	41 697	11				16	Prevádzkové vplyvy		0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné		0
6		Montáž	1 590					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		118 779	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		1 188
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
		23	Súčet 7, 12, 19-22
			119 966,48
		24	19 %
			119 966,48
			22 793,63
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
			<b>142 760,11</b>

<b>Objednávateľ</b>		<b>Celkové náklady v</b>	<b>SKK</b>
		Celkom bez DPH	3 614 110,18
		Cena s DPH	4 300 791,07
Dátum a podpis	Pečiatka	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochy a odpočty</b>
		26	Dodávky objednávateľa
			0
		27	Kízavá doložka
			0
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -
			0

**TECHNOSTAV**  
 Novozámocká 195  
 949 05 NITRA  
 IČO: 22 681 612 IČ DPH: SK 1020406838

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

Stavba: Psychiatrická nemocnica V.Záľužie, zateplenie pavilónov Pavilón 3B

Objekt:

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 21.5.2009

Kód	Popis	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	19,55	34 359,47	34 379,02	1 035 702,45	79,308
1	Zemné práce	0,00	266,07	266,07	8 015,59	0,000
2	Zakladanie	0,00	1 321,51	1 321,51	39 811,75	28,242
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00	1 932,43	1 932,43	58 216,48	12,274
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	1 707,97	1 707,97	51 454,15	14,446
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	19,55	27 981,53	28 001,08	843 560,60	24,346
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 149,97	1 149,97	34 643,88	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	41 112,98	41 696,69	82 809,66	2 494 723,94	15,380
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	142,67	63,14	205,81	6 200,35	0,221
712	Izolácie striech	640,46	619,09	1 259,55	37 945,26	0,045
713	Izolácie tepelné	2 534,65	1 787,79	4 322,44	130 217,77	3,056
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	3 048,10	3 048,10	91 827,00	0,558
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00	19 209,84	19 209,84	578 715,64	0,000
766	Konštrukcie stolárske	32 421,22	11 783,50	44 204,72	1 331 711,36	8,310
767	Konštrukcie doplnkové kovové	4 926,99	1 854,96	6 781,95	204 312,97	2,036
771	Podlahy z dlaždíc	446,99	536,28	983,27	29 621,96	0,927
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	2 621,48	2 621,48	78 974,80	0,180
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	172,50	172,50	5 196,83	0,046
M	Práce a dodávky M	0,00	1 590,00	1 590,00	47 900,34	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	1 590,00	1 590,00	47 900,34	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>41 132,53</u>	<u>77 646,16</u>	<u>118 778,69</u>	<u>3 578 326,72</u>	<u>94,688</u>

# R O Z P O Č E T

Stavba: Psychiatrická nemocnica V.Zálužie, zateplenie pavilónov Pavilón 3B

Objekt:

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 21.5.2009

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>HSV</b>											
<b>1 Práca a dodávky HSV</b>											
<b>1 Zemné práce</b>											
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,280	19,03	573,20	0,00	214,62	266,07	8 015,59
2	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	11,280	3,51	105,60	0,00	39,54	266,07	6 465,70
3	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,280	1,06	31,80	0,00	11,91	266,07	1 191,18
<b>2 Zakladanie</b>											
4	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.B20(C 16/20)	m3	11,675	113,19	3 410,00	0,00	1 321,51	1 321,51	39 811,75
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>											
5	011	311231488	P15	m3	12,937	149,37	4 500,00	0,00	1 932,43	1 932,43	58 216,48
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>											
6	011	416251005	Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-DK, oceľové nosníky, upevnenie priame	m2	32,860	21,71	654,00	0,00	713,35	713,35	21 490,41
7	011	417321313	Betón stujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)	m	1,917	113,36	3 415,00	0,00	217,31	217,31	6 546,56
8	011	417351115	Debnie bočnic stujúcich pásov a vencov vrátane vzpier	m2	14,575	5,88	177,00	0,00	85,63	85,63	2 579,75
9	011	417351116	Debnie bočnic stujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,575	1,98	59,60	0,00	28,84	28,84	868,68
10	011	417361721	Výstuž stujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10425	t	0,096	1 394,14	42 000,00	0,00	133,84	133,84	4 032,00
11	011	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 20(C 16/20)	m3	3,700	115,51	3 480,00	0,00	427,41	427,41	12 876,00
12	011	434351141	Debnie stupnov na podstupňovej doske alebo na terene	m2	8,960	9,20	277,30	0,00	82,47	82,47	2 484,61
13	011	434351142	Debnie stupnov na podstupňovej doske alebo na terene odstránenie	m2	8,960	2,13	64,30	0,00	19,12	19,12	576,13
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>											
14	014	612409991	Zacistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podlah, obkladov atď.	m	284,000	1,34	40,30	0,00	379,91	379,91	11 445,08
								<b>19,55</b>	<b>34 359,47</b>	<b>34 379,02</b>	<b>1 035 702,45</b>
								<b>0,00</b>	<b>266,07</b>	<b>266,07</b>	<b>8 015,59</b>
								<b>0,00</b>	<b>1 321,51</b>	<b>1 321,51</b>	<b>39 811,75</b>
								<b>0,00</b>	<b>1 932,43</b>	<b>1 932,43</b>	<b>58 216,48</b>
								<b>0,00</b>	<b>1 707,97</b>	<b>1 707,97</b>	<b>51 454,15</b>
								<b>19,55</b>	<b>27 981,53</b>	<b>28 001,08</b>	<b>843 560,60</b>

15	011	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vapennocementova, MVR Uni, ručne nanášanie, jadrová hr. 1,5 cm	m2	39,035	8,56	258,00	0,00	334,30	334,30	10 071,00
16	011	612465137	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vapennocementova, MVR Uni, ručne nanášanie, vyrovnávacia hr. 4 mm	m2	39,035	3,12	94,00	0,00	121,80	121,80	3 669,26
17	011	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvova zo zmesi Terranova Terrasil silikátová rozteraná stredozrnná	m2	587,386	11,00	331,39	0,00	6 461,25	6 461,25	194 651,50
18	011	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorové zrná, stredozrnná	m2	70,340	20,81	627,00	0,00	1 463,96	1 463,96	44 103,20
19	011	622466136	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vapennocementova, MVR Uni, ručne nanášanie, jadrová hr. 1,5 cm	m2	11,725	8,86	267,00	0,00	103,92	103,92	3 130,57
20	011	622466137	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vapennocementova, MVR Uni, ručne nanášanie, vyrovnávacia hr. 4 mm	m2	11,725	3,05	92,00	0,00	35,81	35,81	1 078,69
21	011	625252413a	Zatepovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 30 mm	m2	76,304	21,58	650,00	0,00	1 646,34	1 646,34	49 597,49
22	011	625252003	Zatepovací systém Terrasil a Terratherm nr. 70 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	589,368	18,50	557,33	0,00	10 903,31	10 903,31	328 473,06
23	011	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,860	109,87	3 310,00	0,00	314,23	314,23	9 466,61
24	011	631319173	Prípl. za stinnutie povrchu mazaniny latou pre nr. obíavochn vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	1,430	3,45	104,00	0,00	4,94	4,94	148,73
25	011	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z tankých betonov zo zvrátných sietí z drôtov typu KARI	t	0,151	1 294,56	39 000,00	0,00	195,48	195,48	5 889,00
26	011	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 niaadeny dreveným niaadiom nr. do 50 mm	m2	28,600	7,97	240,00	0,00	227,84	227,84	6 863,97
27	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	28,600	7,00	210,88	0,00	200,20	200,20	6 031,23
28	011	641951111	Osadenie slepého rámu plochy do 1m2	ks	1,000	4,80	144,60	0,00	4,80	4,80	144,60
29	011	641951321	Osadenie slepého rámu plochy 1-4m2	ks	40,000	8,07	243,00	0,00	322,64	322,64	9 719,97
30	605	6051521800	Hranol sm 1 100-395x120x120-180 a	m3	284,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	003	941941051	Montáž lešenia tankeno pracovného raodoveno s podlaniami sirky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	647,136	1,63	49,10	0,00	1 054,70	1 054,70	31 773,95
32	003	941941391	Prípiatok za prvý a každý ďalší i začaty mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	647,136	0,99	29,80	0,00	640,15	640,15	19 285,07
33	003	941944851	Demontáž lešenia tankeno pracovného raodoveno bez podlan sirky nad 1,20 do 1,50 m výšky do 10 m	m2	647,136	0,71	21,30	0,00	457,53	457,53	13 783,40
34	011	953943111	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatim cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	1,000	3,14	94,60	0,00	3,14	3,14	94,60
35	429	4297100941a	Mriežka so sieťou a regulátorom VMU 2-30	ks	1,000	19,55	589,00	19,55	0,00	19,55	588,99
36	013	968062244	Vypuranie drevených a kovových ramov okien jeanoačných plochy do 1 m2 -0,053 t	m2	0,360	5,31	159,90	0,00	1,91	1,91	57,57
37	013	968062245	Vypuranie drevených a kovových ramov okien jeanoačných plochy do 2 m2 -0,036t	m2	4,320	4,35	130,90	0,00	18,77	18,77	565,50
38	013	968062246	Vypuranie drevených a kovových ramov okien jeanoačných plochy do 4 m2 -0,030t	m2	124,320	3,02	91,10	0,00	375,94	375,94	11 325,69

39	013	968062357	Vyburanie drevenych a kovovych ramov okien dvojitych alebo zdvojenych, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	18,530	4,28	128,80	0,00	79,22	79,22	2 386,67
40	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,088 t	m2	30,450	4,82	145,20	0,00	146,76	146,76	4 421,38
41	013	978059631	Uasekanie a odobratie stien z obkladaciek vonkajších nad z m2 - 0,089 t	m2	64,864	3,20	96,40	0,00	207,56	207,56	6 252,89
42	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku do 1 km	t	40,043	11,62	350,20	0,00	465,48	465,48	14 023,05
43	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	560,596	0,44	13,30	0,00	247,50	247,50	7 456,28
44	013	979082111	Vnútrostavenskova doprava sutiny a vyburanych hmôt do 10 m	t	40,043	6,63	199,60	0,00	265,31	265,31	7 992,58
45	013	979082121	Vnútrostavenskova doprava sutiny a vyburanych hmôt za kazdych ďalších 5 m	t	400,426	0,74	22,30	0,00	296,40	296,40	8 929,20
46	006	981011312	Demolacia budov postup. rozober., z tehál, kamena a pod. s podielom konštr. do 15%	m3	83,418	5,62	169,30	0,00	468,78	468,78	14 122,59
47	006	999001234	Poplatok za skládku	t	40,043	13,28	400,00	0,00	531,68	531,68	16 017,24
<b>99 Presun hmôt HSV</b>								<b>0,00</b>	<b>1 149,97</b>	<b>1 149,97</b>	<b>34 643,88</b>

48	014	999281111	Presun nmot pre opravy a udrzbu objektov vratane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	79,308	14,50	436,83	0,00	1 149,97	1 149,97	34 643,88
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------	------	----------	----------	-----------

**PSV**

**Práce a dodávky PSV** 41 112,98 41 696,69 82 809,66 2 494 723,94

<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>								<b>142,67</b>	<b>63,14</b>	<b>205,81</b>	<b>6 200,35</b>
49	711	711111001	Izolacia proti zemnej vlnkosti vodotrvnata penetracnym materiom za studena	m2	42,700	0,14	4,10	0,00	5,81	5,81	175,06
50	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,013	1 194,98	36 000,00	15,54	0,00	15,54	468,01
51	711	7111141559	Izolacia proti zemnej vlnkosti a trakovej vode vodotrvnata IVAIF pritavenim	m2	42,700	1,22	36,70	0,00	52,02	52,02	1 567,06
52	628	6283228200a	Pásky ťažké asfaltované	m2	49,105	2,59	78,00	127,14	0,00	127,14	3 830,16
53	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,650	2,01	60,40	0,00	5,31	5,31	160,06

**712 Izolácie striech**

**640,46** **619,09** **1 259,55** **37 945,26**

54	711	712361701	Zhotovenie poviakovej krytiny srušecn plochnych a sikmnych do 10° gumami fóliou položenou volne	m2	22,475	1,51	45,50	0,00	33,94	33,94	1 022,60
55	283	2832901000	Fólia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	25,172	0,96	29,00	24,23	0,00	24,23	729,98
56	711	712471801	Zhotovenie poviakovej krytiny srušecn plochnych a sikmnych 10-30° termoplastmi kotvená fólia	m2	48,703	9,79	295,00	0,00	476,91	476,91	14 367,39
57	283	2833000160	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm modrá, červená, zelená	m2	54,547	10,09	304,00	550,43	0,00	550,43	16 582,37
58	711	712391171	Zhotov. poviak. krytiny srušecn plochnych a sikmnych do 10° ostnane z ochrannej textilie podklad. vrstvy	m2	48,703	1,53	46,10	0,00	74,53	74,53	2 245,14
59	693	6936651400	Geotextílie netkané polypropyl. Tatrax pp 400	m2	53,573	1,23	37,00	65,80	0,00	65,80	1 982,23
60	711	998712202	Presun nmot pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,750	12,26	369,28	0,00	33,71	33,71	1 015,55

**713 Izolácie tepelné**

**2 534,65** **1 787,79** **4 322,44** **130 217,77**

61	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie ronozami, pasmi, dreicami, doskami súropov, vrchom - klad. volne	m2	72,291	0,85	25,60	0,00	61,43	61,43	1 850,73
62	283	2837621800	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x100 22,5	ks	147,474	5,15	155,00	758,77	0,00	758,77	22 858,64
63	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie ronozami, pasmi, dreicami, doskami podiat, jednotvovová	m2	28,600	0,70	21,20	0,00	20,13	20,13	606,32
64	631	6314150560	Nobasil PTN hr. 55 mm (50 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	29,172	8,30	250,00	242,08	0,00	242,08	7 293,02
65	713	713131121	Montáž tepelnej izolácie ronozami, pasmi, dreicami, doskami súien, prichytením drôtni	m2	528,324	2,18	65,60	0,00	1 150,43	1 150,43	34 657,73
66	631	6314150010a	Tepelná izolácia hr. 25 mm, doska z minerálnej vlny	m2	538,890	1,83	55,00	983,85	0,00	983,85	29 639,50
67	713	713191121	Izolácie tepelne podiat, súropov zvrchnu, súiech prekrytým pasom do výšky 100mm A400/H	m2	28,600	2,02	60,80	0,00	57,72	57,72	1 738,90
68	713	713223697r	Prekrytie izolácie fóliou - steny	m2	528,324	0,83	25,00	0,00	438,40	438,40	13 207,33
69	673	6735221400	Fólia JUTAFOL 140 GR/M2	m	591,723	0,93	28,00	549,95	0,00	549,95	16 567,70
70	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	42,63	1 284,21	0,00	59,68	59,68	1 797,89
								<b>0,00</b>	<b>3 048,10</b>	<b>3 048,10</b>	<b>91 827,00</b>

#### 764

#### Konštrukcie klampiarske

71	764	764352300	Zlaby podokvapové RANNILA, poikrunové, farba RR Z0, priemer 150 mm	m	95,000	13,00	391,64	0,00	1 235,00	1 235,00	37 205,61
72	764	764352810	Demontáž zlábov podokvapových poikrunových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	95,000	0,69	20,80	0,00	65,59	65,59	1 975,90
73	764	764359221	Kotík žľabový RANNILA, farba RR 20, priemer 100 mm	ks	4,000	9,59	289,00	0,00	38,37	38,37	1 155,99
74	764	764359810	Demontáž kotlíka konického, so sklonom žľabu do 30° 0,0011t	ks	4,000	0,93	27,90	0,00	3,70	3,70	111,59
75	764	764410350	Oplechovanie parapetov z nínikového Al plechu vrátane rónov rš 330 mm	m	81,400	11,50	346,45	0,00	936,10	936,10	28 200,95
76	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	81,400	0,93	27,90	0,00	75,39	75,39	2 271,05
77	764	764454212	Odpadové rúry RANNILA, farba RR 20, priemer 100 mm	m	43,000	14,00	421,76	0,00	602,00	602,00	18 135,85
78	764	764454803	Demontáž odpadových rur krunových, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	43,000	0,82	24,60	0,00	35,11	35,11	1 057,84
79	764	998764202	Presun hmot pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	29,91	901,16	0,00	56,84	56,84	1 712,21
								<b>0,00</b>	<b>19 209,84</b>	<b>19 209,84</b>	<b>578 715,64</b>

#### 765

#### Konštrukcie - krytiny tvrdé

80	765	765421811	Demontáž obloženia súien z AZC svorcov do súiny na latovaní 0,01300 t vrátane likvidácie azbestu	m2	320,164	60,00	1 807,56	0,00	19 209,84	19 209,84	578 715,64
								<b>0,00</b>	<b>19 209,84</b>	<b>19 209,84</b>	<b>578 715,64</b>

#### 766

#### Konštrukcie stolárske

81	766	766001234	Montáž plastových výplní otvorov	m	359,600	8,00	241,01	0,00	2 876,80	2 876,80	86 666,48
82	611	6114122000a	Plastové okno dvojkridlové otváracé, otváracé-sklopné 2100/1600	ks	34,000	530,00	15 966,78	18 020,00	0,00	18 020,00	542 870,52
83	611	6114116400a	Plastové okno jednokridlové otváracé-sklopné 1600/900	ks	6,000	230,00	6 928,98	1 380,00	0,00	1 380,00	41 573,88
84	611	6114107100a	Plastové okno jednokridlové otváracé-sklopné 600/600	ks	1,000	65,00	1 958,19	65,00	0,00	65,00	1 958,19
85	611	611411650012	Plastové okno jednokridlové otváracé-sklopné 2000/1000	ks	6,000	320,00	9 640,32	1 920,00	0,00	1 920,00	57 841,92
								<b>32 421,22</b>	<b>11 783,50</b>	<b>44 204,72</b>	<b>1 331 711,36</b>

86	611	61141165000a	Plastové dvere vonkajšie dvojkrídlové s nadsvetlikom 1450/2200 + 1300/900	ks	4,000	820,00	24 703,32	3 280,00	0,00	3 280,00	98 813,28
87	766	766001235	Montáž parapetných dosiek vnútorných	m	83,400	3,72	112,00	0,00	310,06	310,06	9 340,75
88	611	611001111	Dodávka parapetných dosiek vnútorných+doplnkových profilov	m	83,400	16,86	508,00	1 406,33	0,00	1 406,33	42 367,19
89	766	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami	m2	119,896	4,73	142,40	0,00	566,72	566,72	17 073,13
90	766	766414143	Montáž oblož. stien, stúpor a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými z aglomer. dosiek veľ. nad 1,5 m2	m2	528,324	4,98	150,10	0,00	2 632,32	2 632,32	79 301,30
91	607	60710710001	Dosky lisované OSB hr.20mm	m2	581,156	10,00	301,26	5 811,56	0,00	5 811,56	175 079,06
92	766	766417111	Montáž obloženia stien podkladový rošt	m	799,780	6,31	190,10	0,00	5 046,77	5 046,77	152 039,05
93	605	6051309200	Dosky a fošne omietané SMJD akosť A 24-32x250-300	m3	2,495	215,76	6 500,00	538,32	0,00	538,32	16 217,49
94	766	998766202	Presun nímot pre konštrukcie stolarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	438,54	13 211,43	0,00	350,83	350,83	10 569,13
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>											
95	767	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	48,972	7,50	225,95	0,00	367,29	367,29	11 064,98
96	138	1388001900a	Trapézový plech poplastovaný	m2	48,972	18,00	542,27	881,50	0,00	881,50	26 555,95
97	767	767662120	Montáž mreží pevných zvaraním	m2	105,120	11,37	342,50	0,00	1 195,10	1 195,10	36 003,55
98	553	553001111	Kovová mreža na okná 1900/1400ozn. 01 hmotnosť 32kg	ks	34,000	100,00	3 012,60	3 400,00	0,00	3 400,00	102 428,40
99	553	553001112	Kovová mreža na okná 700/1400ozn. 02 hmotnosť 14kg	ks	6,000	43,82	1 320,00	262,90	0,00	262,90	7 920,00
##	553	553001113	Kovová mreža na okná 400/1400ozn. 03 hmotnosť 3,5kg	ks	1,000	16,60	500,00	16,60	0,00	16,60	500,00
##	553	553001114	Kovová mreža na okná 800/1800ozn. 04 hmotnosť 20kg	ks	6,000	61,00	1 837,69	366,00	0,00	366,00	11 026,12
102	767	767662120a	Demontáž mreží pevných	m2	69,379	3,15	95,00	0,00	218,78	218,78	6 590,97
103	767	998767202	Presun nímot pre kovove stavebne doplnkove konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	67,08	2 020,91	0,00	73,79	73,79	2 223,00
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>											
104	771	771441029	Montáž soklikov z obkladaciek nutných alebo diazaic kerám. schodiskových šikmých veľ. 300x150 mm	m	25,740	7,23	217,80	0,00	186,09	186,09	5 606,15
105	771	771576109	Montáž podlah z diazaic kerám. ukl. do tmeľu flexibil. bez povrch. úpravy alebo glaz. hlad. 300x300mm	m2	28,600	10,95	330,00	0,00	313,28	313,28	9 437,99
##	597	5976498070	Dlaždice keramické - 330x330	m2	33,110	13,50	406,70	446,99	0,00	446,99	13 465,87
107	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	9,46	285,11	0,00	36,91	36,91	1 111,95
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>											
108	783	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby sevej jednonásobné 2x s emailovaním	m2	210,240	9,00	271,13	0,00	1 892,16	1 892,16	57 003,21
109	783	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby sevej základný	m2	210,240	3,00	90,38	0,00	630,72	630,72	19 001,07
110	783	783894512	Nátery farbami ekologickými riešiteľnými vodou PAMAKRYLOM F bielym pre fasády podkladov dvojnásobný	m2	32,860	3,00	90,40	0,00	98,60	98,60	2 970,51
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>											
<b>0,00 172,50 172,50 5 196,83</b>											

<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>										
				<b>4 926,99</b>	<b>1 854,96</b>	<b>6 781,95</b>	<b>204 312,97</b>			
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>										
				<b>446,99</b>	<b>536,28</b>	<b>983,27</b>	<b>29 621,96</b>			

<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>										
				<b>0,00</b>	<b>2 621,48</b>	<b>2 621,48</b>	<b>78 974,80</b>			

<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>										
				<b>0,00</b>	<b>172,50</b>	<b>172,50</b>	<b>5 196,83</b>			

111	784	784413301	Pacokovanie vapennym mliekom dvojnásobne s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	95,835	0,60	18,08	0,00	57,50	57,50	1 732,28
112	784	784452271a	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superflex, F-armaľ jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	95,835	1,20	36,15	0,00	115,00	115,00	3 464,55
		<b>W</b>	<b>Práce a odovzky W</b>					<b>0,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>47 900,34</b>

<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>						<b>0,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>47 900,34</b>
113	921	210112233	Elektroinštalácia + bleskozvod	kpl	1,000	1 590,00	47 900,34	0,00	1 590,00	1 590,00	47 900,34

**Celkom 41 132,53 77 646,16 118 778,69 3 578 326,72**